



SIKA AT WORK

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS - PIURA

INFRAESTRUCTURA

JUNIO 2015 - MAYO 2016

BUILDING TRUST



CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú tiene el contrato para la construcción del puente Pasamayito y accesos, ubicado en la Ruta Nacional PE-1N, departamento de Piura, provincia de Talara. Dicho puente tiene una longitud 200 m y esta valorizado en 20 millones de soles.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú requirió utilizar concretos $f'c = 175, 210$ y 350 Kg/cm^2 con cemento tipo MS, solicitando aproximadamente $12,000 \text{ m}^3$. Así mismo se requirió el uso de una resina epóxica para inyección de fisuras y reparación estructural, desmoldantes y curadores de concreto.

SOLUCIÓN SIKA

Basados en los ensayos realizados en laboratorio y en la planta de producción de concreto de nuestro cliente Aterpa, se proporcionó asesoría técnica para el diseño de mezcla solicitado.

Así mismo para las reparaciones se utilizó **Sikadur®-52**, obteniendo los resultados esperados y conformidad de los mismos.

PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO

- Sikament®-290 N
- Sika® Separol® W-320
- Sika® Antisol® S
- Sikadur®-52



Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas correspondientes en nuestro sitio web www.sika.com.pe



SIKA PERÚ S.A.
Centro Industrial
"Las Praderas de Lurín" s/n
Mz "B" Lote 5 y 6, Lurín
Lima - Perú

CONTACTO
Phone: (511) 618-6060
Fax: (511) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

BUILDING TRUST

